

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024 Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर) में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23962 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" नियोजन में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती हैं:-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.00	भवननिर्माण		
1.01	नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी .	285.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी .	285.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी .	285.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी .	285.00
1.04	नींव में धाड़ला, कंकर या झाड़ाराडालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी .	285.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बॉन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.00 घ.मी .	285.00
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि. नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	285.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	285.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी कोकंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	285.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	285.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना-में मसाले	1.00 घ.मी .	285.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंट में मसाले-	1.00 घ.मी .	285.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी .	285.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	285.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी .	285.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	285.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	285.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	285.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 व.मी.	285.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	285.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00व.मी.	285.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईट गाराखंडजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18व.मी.	285.00
1.23	पक्के ईट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09व.मी.	285.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईट का वर्गाकार खंडजा मसाले में लगाना	5.56व.मी.	285.00
1.25	90 मि.मी. दड़ का चूने मोटा औसत डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86 व.मी.	285.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड़ स्टील के साथ	2.78व.मी.	285.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कांक्रीट डालना	0.4व.मी.	285.00
1.28	सेंट्रिंग, शटरिंग	6.66व.मी.	285.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्रा.	285.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.27व.मी.	285.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00व.मी.	285.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50व.मी.	285.00
1.32	लोहे के गर्डर को काटना, चढ़ाना, लगाना	66.73 व.मी.	285.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35व.मी.	285.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	285.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खंडजा लगाना	3.33 घ.मी .	285.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	285.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना	0.61 घ.मी .	285.00
1.39	50मि.मी. मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35व.मी.	285.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	285.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कांक्रीट सहित	5.00 व.मी.	285.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	285.00
1.44	चूना प्लास्टर 25एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	285.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	285.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	285.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	285.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	285.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	285.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	285.00
1.51	सीमेन्ट-कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	285.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	285.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	285.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	285.00
	सड़क कार्य		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टालगाना, गड़डा ठीक करना		
	(1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	285.00
	(2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	285.00
	(3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	285.00
	(4) 900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	285.00
	(5) 1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	285.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	285.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1) साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी.	285.00
	(2) सख्त चिकनी-मिट्टी में	2.50 घ.मी.	285.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(4) मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी .	285.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी .	285.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	285.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	285.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	285.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	285.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	285.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	285.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	285.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	285.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	285.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	285.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढ़ाना	5.00 घ.मी .	285.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	285.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी .	285.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. जाना ले तक, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. व केम्बर कर समतल बिछाना में परतों बनाना ग्रेड		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	285.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	285.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा	3.33 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. में मोटाई कम सेबिछाना व फैलाना		
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियलडालना से रोलर) (अलावा के कुटाई	1.72 घ.मी .	285.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाईमें, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्तमिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	285.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/बजरी	3.13 व.मी.	285.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	285.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (अतिरिक्त के चलाने मशीन कम्पन), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ.मी .	285.00
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप की खड्का बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डेबाड़	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डेबाड़	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डेबाड़	285.00
1.70	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे काआधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. उंचाई और1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	285.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	285.00
1.72	45x45x45से.मी.के मापगड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00गड्डे	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00गड्डे	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00गड्डे	285.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	285.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	285.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	285.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	285.00
1.77	थांवला बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	285.00
1.78	उड़ते हुए रेत टीलों पर 50 मी.दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	285.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. में परत डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलरसे मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	285.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	285.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	285.00
1.81	15 से 30 से.मी. से हथोड़े मोटेतरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	285.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुलीमोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	285.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुलेहुए बेलास्ट- गए चाहे को ग्रेवल में प्रोफाइल	2.00 घ.मी .	285.00
	स्वच्छता जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	2.00नग	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	3.33नग	285.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	285.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	285.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	285.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	285.00
1.88	चाड़ना कले की चमकीली टाईललगाना	6.67 व.मी.	285.00
1.89	आरसीसी कर्व लिए के कुएं कातैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57कर्व	285.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27कर्व	285.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61कर्व	285.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14कर्व	285.00
1.90	आर.सी.सी.के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50रिंग	285.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00रिंग	285.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67रिंग	285.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00रिंग	285.00

टिप्पणियां:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।

2. अनुसूचित में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
5. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,

अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।